

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Milhost siete

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Milhost'

Spracoval:

Dátum: 6. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
----	-------------	-------	----	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	500,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	500,000
3	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	450,000
4	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	450,000
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	500,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	m3	500,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,000
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	441,330
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	39,114

2 Zakladanie

10	211571102	Vrstva zo štrkopiesku triedeného 0-8mm	m3	19,560
----	-----------	--	----	--------

4 Vodorovné konštrukcie

11	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	19,560
----	-----------	--	----	--------

8 Rúrové vedenie

12	871171218	Montáž vodovodného potrubia z HDPE zváraného elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	34,500
13	286130017000	Rúra na pitnú vodu SDR11, HDPE 32x3,0	m	32,200
14	286530227100	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	ks	8,000
15	871251066	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 90x5,4 mm	m	107,900
16	286130031200	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4	m	107,900
17	286530021700	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 90 mm	ks	1,000
18	871331018	Montáž kanalizačného potrubia D 160x4,0 mm	m	21,467
19	286120001500	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, dl. 5 m, SN4, PIPELIFE	ks	8,000
20	871376010	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 300	m	109,400
21	286110008400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 DN 315, dl. 5 m	ks	25,000
22	877251120	Montáž navrtavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	8,000
23	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	8,000
24	286510014800	Odbočka 45° PVC-U, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	8,120

8 * 1,015

8,120

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Milhost siete

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Milhost'

Spracoval:

Dátum: 6. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
25	4229121000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 25 mm	ks	8,000
26	422210001800	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	1,000
27	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000
28	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000
29	449160000600	Podzemný hydrant DN 80, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, materiál: liatina/nerez, na vodu, HAWLE	ks	1,000
30	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80, vystavenie protokolu o skúškach	m	107,900
31	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	107,900
32	892312121	Tlaková skúška vodou potrubí DN 150-300 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	8,000
33	892312131	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 150-300 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	8,000
34	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vystavenie protokolu o skúške	m	109,400
35	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000
36	893810122	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	8,000
37	76632	Vodomerná šachta 1000x1600 PP komplet	ks	8,000
38	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	8,000
39	286610035200	Šachtové dno prietochné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	8,000
40	286610045000	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 6 m, PP, WAVIN	m	16,000
41	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	ks	8,000
42	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN	ks	8,000
43	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	8,000
44	894810012	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	3,000
45	286610041100	Šachtové dno prietochné DN 315x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP, WAVIN	ks	3,000
46	286610045500	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 1000, dĺžka 6 m, PP, WAVIN	m	4,000
47	286610046100	Prechodový konus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, materiál: PP, WAVIN	ks	3,000
48	286610047200	Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, sklolaminát, WAVIN	ks	3,000
49	286610047300	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, WAVIN	ks	3,000
50	286710036000	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000, WAVIN	ks	6,000
51	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN	ks	3,000
52	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	3,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Milhost siete

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Milhost'

Spracoval:

Dátum: 6. 4. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
53	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	110,000
54	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	110,000

99 Presun hmôt HSV

55	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	75,825
----	-----------	--	---	--------

OST Ostatné

56	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	10,000
57	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000
58	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	m	110,000
59	283230008200.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	110,000
60	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	7,000
61	HZS000312	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	1,000